

Smlouva o dílo č. IN/CZ – 021/2015

I. Smluvní strany:

Objednatel:

Obec Určice
Určice 81
798 04 Určice

zastoupená: **Vlastimilem Konšelem, starostou obce**

Odpovědný zástupce ve věcech smluvních:
Vlastimil Konšel, starosta obce

IČO: 00288870

Zhotovitel:

INSTA CZ s.r.o.
Jeremenkova 1142/42
772 00 Olomouc

zastoupená: **Ing. Janem Všetičkou, ředitelem společnosti**

Odpovědný zástupce ve věcech smluvních:
Ing. Jan Všetička, ředitel společnosti

Odpovědný zástupce ve věcech technických:
Leoš Filip, stavbyvedoucí

Bankovní spojení: **ČSOB, a.s.**
č.ú.: **132150481/300**

Bankovní spojení: **KB, a.s.**
č.ú.: **19-1054530247/0100**

IČO: **25374311**
DIČ: **CZ25374311**

Společnost je zapsaná v OR u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 15 855



II. Předmět plnění:

Předmětem plnění je dodávka stavby „**Rekonstrukce kanalizace a komunikace v ulici “Městečko“ v Určicích** dle položkového rozpočtu, který tvoří nedílnou součást této smlouvy.

III. Dodací lhůta:

Termín zahájení: **01.03.2015**

Termín dokončení: **30.06.2015**

Splněním předmětu zakázky se rozumí předání díla bez vad a nedodělků zhotovitelem objednateli.

IV. Cena stavby:

Práce předmětu plnění budou provedeny za pevnou a neměnnou smluvní cenu ve výši:

Cena celkem bez DPH	817 948,30Kč
21 % DPH	171 769,20Kč
Cena celkem s DPH	989 717,50Kč

Nabídková cena je cena pevná, nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady spojené se zajištěním požadovaných činností nutných k realizaci provozuschopného díla. Nabídková cena je platná pro celou dobu zhotovení díla.

Objednatel nepřipouští překročení celkové nabídkové ceny.

V. Dodací podmínky:

Na provedené dílo poskytne zhotovitel garanci na dobu **60 měsíců** ode dne předání a převzetí díla. V této lhůtě zajistíme kompletní opravu případných závad na vlastní náklady do 2 dnů po jejich telefonickém a následném písemném nahlášení. V případě závad bránících provozu (havárie) bude dohodnuto neprodleně provedení opravy do 24 hodin zhotovitelem. Zhotovitel si vyhrazuje právo zániku garance v případě neodborného zásahu do zkolaudovaného díla bez vědomí zhotovitele.

Zhotovitel provede stavbu dle zadání objednatele a jeho případných požadavků uvedených ve stavebním deníku, zápisu o předání a převzetí staveniště a požadavků zhotovitel je povinen provádět stavbu dle schválené projektové dokumentace, respektovat a plnit podmínky uvedené v pravomocných rozhodnutích státních orgánů a ve všech dalších vyjádřeních vydaných oprávněnými orgány k provedení stavby.

Staveniště bude předáno osobně po prohlídce místa na písemnou žádost zhotovitele stavby.

Zařízení staveniště bude situováno v místě stavby, napojení na inženýrské sítě si zajistí zhotovitel (z veřejných sítí), zhotovitel si zajistí samostatné měření médií a po ukončení provede finanční vyrovnání se správcem sítě, možnost napojení odběru vody a NN z upraveného objektu projedná zhotovitel se správcem (vlastníkem) objektu individuálně.

Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště. Za případné škody vzniklé poškozením a krádeží v průběhu realizace, a to i na provedených pracích, které se již staly majetkem investora, odpovídá v plném rozsahu zhotovitel a to až do doby dokončení a předání díla investorovi.

Objednatel si vyhrazuje právo na provádění kontrol na stavbě.

Zhotovitel vyzve objednatele k prověření prací, které budou zakryty, nebo se stanou nepřístupnými 3 dny předem, zápisem ve stavebním deníku a telefonním vyzváním. Objednatel má právo průběžné kontroly prací.

Zhotovitel se zavazuje, že po dokončení stavby vyzve objednatele 3 dny předem k prověření v místě plnění, zda je stavba provedena úplně a řádně. V případě řádného plnění není objednatel oprávněn odmítnout převzetí stavby. Z předávacího řízení sepiší obě strany zápis.

Zhotovitel vede od prvního dne od předání staveniště až do dokončení stavební deník, ve kterém vede denní záznamy. Deník je uložen u stavbyvedoucího. Investor má právo kontroly. Postup stavebních prací bude průběžně prověřován zástupcem objednatele – stavebním dozorem.

Zhotovitel je povinen uschovávat veškerou dokumentaci související s realizací stavby a doklady dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů.

Převzetím staveniště nese zhotovitel odpovědnost za škody na provedeném díle až do doby jeho dokončení a předání objednateli.

Objednatel je povinen převzít dodávku, která byla řádně splněna, bez vad a nedodělků.

VI. Smluvní pokuty:

1. Zhotovitel je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu za nedodržení termínu dokončení ve výši **1 000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
2. Smluvní strany se dohodly, že za nedodržení termínu nástupu k odstranění řádně reklamované vady, která by způsobila nefunkčnost, vzniká objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení se splatností na účet objednatele do 10 kalendářních dnů. Tímto ustanovením není dotčeno právo na úhradu škody.

VII. Způsob placení a fakturace:

Zálohy poskytovány nebudou. Platba za předmět plnění, na kterou objednatel vystaví písemnou objednávku na příslušný kalendářní měsíc periodika, bude probíhat na základě daňového dokladu, jehož splatnost bude stanovena na 30 dní od jejich doručení objednateli. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v této měně.



VIII. Závěrečná ujednání:

Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit jen písemnými dodatky oboustranně podepsanými. Smlouva nabývá právní moci podpisem obou smluvních stran. Zhotovitel se seznámil s podmínkami soutěže a souhlasí s nimi. Dále se seznámil s místem stavby a jsou mu známy veškeré podmínky realizace stavby. Tato smlouva je vyhovena ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Smlouvu za zhotovitele přezkoumal: Leoš Filip, stavbyvedoucí

V Olomouci dne

OBJEDNATEL (RAZÍTKO,PODPIS):	ZHOTOVITEL (RAZÍTKO,PODPIS):
	 
Vlastimil Konšel starosta obce	Ing. Jan Mšetička ředitel společnosti

KRYCÍ LIST

Tisk: 30. 6. 2015

Počet stran :

Akce : **Rekonstrukce kanalizace a komunikace v ulici "Městečko" v Určicích**
 Část : **Soupis provedených prací**

Zakázka : Urcice-rekon_VP	Zpracovaná : 30. 6. 2015	Soubor : Urcice-	Archivní číslo :
Umístění : Určice			
Investor : Obec Určice			
Objednal : Obec Určice			
Projektant :			
Zpracoval : INSTA CZ s.r.o. Filip L.			

Členění rozpočtových nákladů

	Dodávka	Montáž	Hod.sazby	ZRN celkem	Přirážky
Rekonstrukce stávající dešťové kanalizace	144 422,0	194 841,2		339 263,2	
Výměna kanalizace od domova důchodců -	13 032,0	60 473,8		73 505,8	
Propojení dešťové kanalizace u domu č.p.	1 086,0	10 610,7		11 696,7	
Napojení svodů do dešťové kanalizace	1 303,2	8 357,6		9 660,8	
Úprava stávající armaturní šachty - větev B		17 135,0		17 135,0	
Vybourání zálivu - větev B		22 085,0		22 085,0	
Chodník - větev B	8 043,4	83 707,6		91 750,9	
Předlažba zatáčky		128 729,6		128 729,6	
Kanalizace od domova důchodců -	10 860,0	68 958,4		79 818,4	
Kanalizace propojení UV - zatáčka	8 326,0	35 976,8		44 302,8	
Celkem	187 072,6	630 875,7		817 948,3	

Rekapitulace DPH :	sazba	základna	hodnota	DPH celkem:
	21%	817 948,3	171 769,2	171 769,2
	15%			
	0%			

Celkové rozpočtové náklady:


[+]Základní rozpočtové náklady	817 948,3
[+]Přirážky	
[+]DPH celkem	171 769,2

CELKEM :

bez DPH	817 948,3 Kč
vč. DPH	989 717,5 Kč

ENVI Agentura Trunda s.r.o.
 U Hřiště 810/8
 779 00 Olomouc-Holice
 IČ 27857646, DIČ CZ27857646
 sídlo u Krajského soudu v Olomavě oddíl C, vložka 43566



Vypracoval : *[Signature]* Datum : *[Date]*
 Podpis : *[Signature]*


Odsouhlasil : Datum :
 Podpis :

Rekapitulační sestava v základní ceně

Tisk : 30. 6. 2015

List : 1

Akce: **Rekonstrukce kanalizace a komunikace v ulici "Městečko" v Určicích**
 Část: **Soupis provedených prací**

	název	tonáž	suť	dodávka	montáž	celkem
Objekt: 001	Rekonstrukce stávající dešťové kanalizace větev B					
001	HSV zemní práce	68,00		24 616,0	81 821,9	106 437,9
004	HSV Vodorovné konstrukce	32,43			14 717,9	14 717,9
008	HSV potrubí	14,37		119 806,0	56 660,0	176 466,0
0096	OST ostatní				22 355,3	22 355,3
099	HSV přesun hm.-dočas.jeřáb.dráhy				19 286,1	19 286,1
	HSV součet za HSV celkem	114,80		144 422,0	172 486,0	316 908,0
	OST součet za OST celkem				22 355,3	22 355,3
Součet		114,80		144 422,0	194 841,2	339 263,2
Objekt: 004	Výměna kanalizace od domova důchodců - větev A					
001	HSV zemní práce	36,00		13 032,0	31 193,6	44 225,6
004	HSV Vodorovné konstrukce	4,09			1 855,2	1 855,2
008	HSV Trubní vedení	0,23			27 425,0	27 425,0
	HSV součet za HSV celkem	40,32		13 032,0	60 473,8	73 505,8
Součet		40,32		13 032,0	60 473,8	73 505,8
Objekt: 005	Propojení dešťové kanalizace u domu č.p. 131 - větev B					
001	HSV zemní práce	3,00		1 086,0	2 476,5	3 562,5
004	HSV Vodorovné konstrukce	0,68			309,2	309,2
008	HSV Trubní vedení				7 825,0	7 825,0
	HSV součet za HSV celkem	3,68		1 086,0	10 610,7	11 696,7
Součet		3,68		1 086,0	10 610,7	11 696,7
Objekt: 006	Napojení svodů do dešťové kanalizace 5kpl dl. 2,5m - větev B					
001	HSV zemní práce	3,60		1 303,2	2 821,1	4 124,3
004	HSV Vodorovné konstrukce	0,85			386,5	386,5
008	HSV Trubní vedení	0,03			5 150,0	5 150,0
	HSV součet za HSV celkem	4,48		1 303,2	8 357,6	9 660,8
Součet		4,48		1 303,2	8 357,6	9 660,8
Objekt: 008	Úprava stávající armaturní šachty - větev B					
096	HSV Bourání konstrukcí				17 135,0	17 135,0
	HSV součet za HSV celkem				17 135,0	17 135,0
Součet					17 135,0	17 135,0
Objekt: 009	Vybourání záilvu - větev B					
096	HSV Bourání konstrukcí				22 085,0	22 085,0
	HSV součet za HSV celkem				22 085,0	22 085,0
Součet					22 085,0	22 085,0
Objekt: 010	Chodník - větev B					
001	HSV Zemní práce		23,63		11 977,3	11 977,3
005	HSV Komunikace	47,86		8 043,4	31 488,0	39 531,4
0091	OST Doplňující práce na komunikaci	2,70			16 614,0	16 614,0
0096	OST Bourání konstrukcí				9 205,5	9 205,5
099	HSV Staveništní přesun hmot				8 494,8	8 494,8
711	PSV Izolace proti vodě				5 928,0	5 928,0
	HSV součet za HSV celkem	47,86	23,83	8 043,4	51 960,1	60 003,4
	PSV součet za PSV celkem				5 928,0	5 928,0
	OST součet za OST celkem	2,70			25 819,5	25 819,5
Součet		50,56	23,83	8 043,4	83 707,6	91 750,9
Objekt: 011	Předlažba zatáčky					
001	HSV zemní práce		124,32		7 873,6	7 873,6
005	HSV konstrukce kolej.	96,55			104 636,0	104 636,0
099	HSV přesun hm.-dočas.jeřáb.dráhy				16 220,0	16 220,0
	HSV součet za HSV celkem	96,55	124,32		128 729,6	128 729,6

Akce: **Rekonstrukce kanalizace a komunikace v ulici "Městečko" v Určicích**Část: **Soupis provedených prací**

název	tonáž	suť	dodávka	montáž	celkem
Součet	96,55	124,32		128 729,6	128 729,6
Objekt: 012 Kanalizace od domova důchodců - prodloužení spodek					
001 HSV zemní práce	30,00		10 860,0	41 253,5	52 113,5
004 HSV Vodorovné konstrukce	8,18			3 710,4	3 710,4
008 HSV potrubí	0,18			17 550,0	17 550,0
099 HSV přesun hm.-dočas.jeřáb.dráhy				6 444,5	6 444,5
HSV součet za HSV celkem	38,36		10 860,0	68 958,4	79 818,4
Součet	38,36		10 860,0	68 958,4	79 818,4
Objekt: 020 Kanalizace propojení UV - zatáčka					
001 HSV zemní práce	23,00		8 326,0	20 467,7	28 793,7
004 HSV Vodorovné konstrukce	2,32			1 051,3	1 051,3
008 HSV potrubí	0,09			10 190,0	10 190,0
099 HSV přesun hm.-dočas.jeřáb.dráhy				4 267,9	4 267,9
HSV součet za HSV celkem	25,40		8 326,0	35 976,8	44 302,8
Součet	25,40		8 326,0	35 976,8	44 302,8
Akce: Urcice- Rekonstrukce kanalizace a komunikace v ulici "Městečko" v Určicích					
HSV součet za HSV celkem	371,45	148,15	187 072,6	576 772,9	763 845,5
PSV součet za PSV celkem				5 928,0	5 928,0
OST součet za OST celkem	2,70			48 174,8	48 174,8
Součet	374,15	148,15	187 072,6	630 875,7	817 948,3

Akce: **Rekonstrukce kanalizace a komunikace v ulici "Městečko" v Určicích**

Část: **Soupis provedených prací**

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+sut'	dodávka	montáž	celkem
objekt 001 - Rekonstrukce stávající dešťové kanalizace větev B								
oddíl 001 [HSV] - zemní práce								
1	132201101R0 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 (1*0,9*97)-19m3 vytlačená kubatura ŽB roura	m3	68,300	584,0			39 887,2	39 887,2 2
2	132201109R0 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	68,300	166,0			11 337,8	11 337,8 2
3	162501102R0 Vodovodné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	68,300	138,0			9 425,4	9 425,4 2
4	171201201R0 Uložení sypaniny na skládku	m3	68,300	19,4			1 325,0	1 325,0 2
5	181101102R0 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuštěním 1*97	m2	97,000	12,5			1 212,5	1 212,5 2
6	175101101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	34,000	307,0			10 438,0	10 438,0 2
7	58344169 STERKODRTE 0-32A	t	68,000	362,0	68,00	24 616,0		24 616,0 2
8	199000002R0 Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	68,300	120,0			8 196,0	8 196,0 2
oddíl 001 - zemní práce				68,00	24 616,0			106 437,9
							81 821,9	
oddíl 004 [HSV] - Vodovodné konstrukce								
1	451541111R0 Lože pod potrubí ze šterkodrtě 1*0,2*97	m3	19,040	773,0	32,43		14 717,9	14 717,9 2
oddíl 004 - Vodovodné konstrukce				32,43				14 717,9
oddíl 008 [HSV] - potrubí								
1	452312131 Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	11,000	1 650,0			18 150,0	18 150,0 2
2	822392111 Montáž potrubí z trub TZR těsněných pryžovými kroužky otevřený výkop sklon do 20 % DN 400	m	97,000	180,0			17 460,0	17 460,0 2
3	59222532 TROUBA TZH-Q 40/250 40X250 A 95/2,5	kus	38,000	2 800,0	9,01	106 400,0		106 400,0 2
4	871300002 Napojení na potok	ks	1,000	4 500,0			4 500,0	4 500,0 2
5	894411131 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 300 do 400 dno beton tř. C 25/30	kus	2,000	6 250,0	4,32		12 500,0	12 500,0 2
6	59224130 DESKA PRECH TZK-Q 625/200/90 T A	kus	2,000	2 920,0	0,79	5 840,0		5 840,0 2
7	55243440 POKLOP VSTUP SACHT D 600 C A	kus	2,000	3 783,0	0,25	7 566,0		7 566,0 2
8	871300002 Napojení na kanalizaci Celkem 16-10 v RZP =6	kus	6,000	675,0			4 050,0	4 050,0 2
oddíl 008 - potrubí				14,37	119 806,0			176 466,0
							56 660,0	
oddíl 0096 [OST] - ostatní								
1	130901121 Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého	m3	7,500	1 950,0			14 625,0	14 625,0 2
2	979087212 Nakládání na dopravní prostředky pro vodovodnou dopravu suti	t	16,500	148,0			2 442,0	2 442,0 2
3	979082213R0 Vodovodná doprava suti po suchu do 1 km	t	16,500	47,0			775,5	775,5 2
4	979082219R0 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	82,500	10,7			882,7	882,7 2
5	979999996R0 Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	16,500	220,0			3 630,0	3 630,0 2
oddíl 0096 - ostatní								22 355,3
							22 355,3	
oddíl 099 [HSV] - přesun hm.-dočas.jeřáb.dráhy								
1	998223011R0 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	114,79851	168,0			19 286,1	19 286,1 2
oddíl 099 - přesun hm.-dočas.jeřáb.dráhy								19 286,1
							19 286,1	

Akce: **Rekonstrukce kanalizace a komunikace v ulici "Městečko" v Určicích**

Část: **Soupis provedených prací**

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+sul'	dodávka	montáž	celkem
objekt 001	Rekonstrukce stávající dešťové kanalizace větev B				114,80	144 422,0		339 263,2
							194 841,2	

objekt 004 - Výměna kanalizace od domova důchodců - větev A								
oddíl 001 [HSV] - zemní práce								
1	130001101R0	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení souběh telefon	m3	10,000	389,0		3 890,0	3 890,0 2
2	132201101R0	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 30*1*0,8	m3	24,000	584,0		14 016,0	14 016,0 2
3	132201109R0	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	24,000	166,0		3 984,0	3 984,0 2
4	162501102R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	24,000	138,0		3 312,0	3 312,0 2
5	175101101	Obsyp a hut zásyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	18,000	307,0		5 526,0	5 526,0 2
6	58344169	STERKODRTE 0-32A	t	36,000	362,0	36,00	13 032,0	13 032,0 2
7	171201201R0	Uložení sypaniny na skládku	m3	24,000	19,4		465,6	465,6 2
	oddíl 001 - zemní práce				36,00	13 032,0		44 225,6
							31 193,6	

oddíl 004 [HSV] - Vodorovné konstrukce								
1	451541111R0	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě	m3	2,400	773,0	4,09	1 855,2	1 855,2 2
	oddíl 004 - Vodorovné konstrukce				4,09			1 855,2

oddíl 008 [HSV] - Trubní vedení								
1	817311121R0	Napojení kanalizace	kus	1,000	675,0		675,0	675,0 2
2	871365221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN250	m	30,000	675,0	0,22	20 250,0	20 250,0 2
3	008	D+M Revizní šachty plast DN 600 vč. poklopu	kpl	1,000	6 500,0	0,01	6 500,0	6 500,0 2
	oddíl 008 - Trubní vedení				0,23			27 425,0

objekt 004	Výměna kanalizace od domova důchodců - větev A				40,32	13 032,0		73 505,8
							60 473,8	

objekt 005 - Propojení dešťové kanalizace u domu č.p. 131 - větev B								
oddíl 001 [HSV] - zemní práce								
1	132201101R0	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 10*0,4*0,5	m3	2,000	584,0		1 168,0	1 168,0 2
2	132201109R0	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	2,000	166,0		332,0	332,0 2
3	162501102R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	2,000	138,0		276,0	276,0 2
4	175101101	Obsyp a hut zásyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	1,500	307,0		460,5	460,5 2
5	58344169	STERKODRTE 0-32A	t	3,000	362,0	3,00	1 086,0	1 086,0 2
6	171201201R0	Uložení sypaniny na skládku	m3	2,000	120,0		240,0	240,0 2
	oddíl 001 - zemní práce				3,00	1 086,0		3 562,5
							2 476,5	

oddíl 004 [HSV] - Vodorovné konstrukce								
1	451541111R0	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě	m3	0,400	773,0	0,68	309,2	309,2 2
	oddíl 004 - Vodorovné konstrukce				0,68			309,2

Akce: **Rekonstrukce kanalizace a komunikace v ulici "Městečko" v Určicích**

Část: **Soupis provedených prací**

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+sut'	dodávka	montáž	celkem
oddíl 006 [HSV] - Trubní vedení								
1	817311121R0 Napojení kanalizace	kus	1,000	675,0			675,0	675,0 2
2	871313121RT Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 150 včetně dodávky trub PVC hrdlových 150x4,0x5000	m	10,000	165,0			1 650,0	1 650,0 2
3	871313121RT Odvodňovací drén do betonu vč. napojení D+M	kpl	1,000	5 500,0			5 500,0	5 500,0 2
oddíl 008 - Trubní vedení							7 825,0	7 825,0
objekt 005 - Propojení dešťové kanalizace u domu č.p. 131 - větve B				3,68	1 086,0		10 610,7	11 696,7

objekt 006 - Napojení svodů do dešťové kanalizace 5kpl dl. 2,5m - větve B									
oddíl 001 [HSV] - zemní práce									
1	132201101R0 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 12*0,5*0,4	m3	2,500	584,0			1 460,0	1 460,0 2	
2	132201109R0 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	2,500	166,0			415,0	415,0 2	
3	162501102R0 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	2,500	138,0			345,0	345,0 2	
4	175101101 Obsyp a hut zásyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	1,800	307,0			552,6	552,6 2	
5	58344169 STERKODRTE 0-32A	t	3,600	362,0	3,60	1 303,2		1 303,2 2	
6	171201201R0 Uložení sypaniny na skládku	m3	2,500	19,4			48,5	48,5 2	
oddíl 001 - zemní práce							3,60	1 303,2	4 124,3
							2 821,1		

oddíl 004 [HSV] - Vodorovné konstrukce								
1	451541111R0 Lože pod potrubí ze štěrkodrtě	m3	0,500	773,0	0,85		386,5	386,5 2
oddíl 004 - Vodorovné konstrukce							0,85	386,5

oddíl 008 [HSV] - Trubní vedení								
1	817311121R0 Napojení kanalizace	kus	5,000	675,0	0,01		3 375,0	3 375,0 2
2	871265211 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN100	m	12,500	142,0	0,02		1 775,0	1 775,0 2
oddíl 008 - Trubní vedení							0,03	5 150,0
							5 150,0	

objekt 006 - Napojení svodů do dešťové kanalizace 5kpl dl. 2,5m - větve B				4,48	1 303,2		8 357,6	9 660,8
--	--	--	--	-------------	----------------	--	----------------	----------------

objekt 008 - Úprava stávající armaturní šachty - větve B								
oddíl 096 [HSV] - Bourání konstrukcí								
1	120901121 Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného	m3	4,000	2 150,0			8 600,0	8 600,0 2
2	979087212 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	10,000	148,0			1 480,0	1 480,0 2
3	979082213R0 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	10,000	47,0			470,0	470,0 2
4	979082219R0 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	50,000	10,7			535,0	535,0 2
5	979999996R0 Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	10,000	220,0			2 200,0	2 200,0 2
6	001 Výšková úprava poklopu - podezdění poklopu - osazení poklopu vč. obetonování	kpl	1,000	3 850,0			3 850,0	3 850,0 2
oddíl 096 - Bourání konstrukcí							17 135,0	17 135,0

Položková sestava v základní ceně

Tisk : 30. 6. 2015

Lišt : 6

Akce: **Rekonstrukce kanalizace a komunikace v ulici "Městečko" v Určicích**

Část: **Soupis provedených prací**

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem
objekt 008 - Úprava stávající armaturní šachty - větev B								17 135,0
								17 135,0
objekt 009 - Vybourání zálivu - větev B								
oddíl 096 [HSV] - Bourání konstrukcí								
1	120901121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného	m3	4,000	2 150,0		8 600,0	8 600,0
2	979087212	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	10,000	148,0		1 480,0	1 480,0
3	979082213R0	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	10,000	47,0		470,0	470,0
4	979082219R0	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	50,000	10,7		535,0	535,0
5	97999996R0	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	50,000	220,0		11 000,0	11 000,0
oddíl 096 - Bourání konstrukcí								22 085,0
								22 085,0
objekt 009 - Vybourání zálivu - větev B								
								22 085,0
objekt 010 - Chodník - větev B								
oddíl 001 [HSV] - Zemní práce								
1	113106121R0	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 32*1,5	m2	48,000	35,3	12,24	1 694,4	1 694,4
2	113107131R0	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	18,000	120,0	4,05	2 160,0	2 160,0
3	113202111R0	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	52,000	52,7	7,54	2 740,4	2 740,4
4	122202202R0	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 82m2*0,2	m3	16,400	84,5		1 385,8	1 385,8
5	122202209R0	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	16,400	23,8		390,3	390,3
6	162501102R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	16,400	138,0		2 263,2	2 263,2
7	171201201R0	Uložení sypaniny na skládku	m3	16,400	19,4		318,2	318,2
8	181101102R0	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	82,000	12,5		1 025,0	1 025,0
oddíl 001 - Zemní práce								23,83
								11 977,3
oddíl 005 [HSV] - Komunikace								
1	564871111R0	Podklad ze štěrkdrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	82,000	204,0	37,86	16 728,0	16 728,0
2	596215021R0	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	82,000	180,0		14 760,0	14 760,0
3	spec	Dlažba zámková tl.60 mm	m2	82,000	98,1	10,00	8 043,4	8 043,4
oddíl 005 - Komunikace								47,86
								8 043,4
								39 531,4
								31 488,0
oddíl 0091 [OST] - Doplnující práce na komunikaci								
1	917862111RT	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 včetně obrubníku ABO 13 - 10 100/10/25	m	52,000	319,5	2,70	16 614,0	16 614,0
oddíl 0091 - Doplnující práce na komunikaci								2,70
								16 614,0
oddíl 0096 [OST] - Bourání konstrukcí								
1	979087212	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	15,000	148,0		2 220,0	2 220,0
2	979082213R0	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	75,000	47,0		3 525,0	3 525,0
3	979082219R0	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	15,000	10,7		160,5	160,5
4	97999996R0	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	15,000	220,0		3 300,0	3 300,0

Položková sestava v základní ceně

Tisk : 30. 6. 2015
List : 7

Akce: **Rekonstrukce kanalizace a komunikace v ulici "Městečko" v Určicích**
Část: **Soupis provedených prací**

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem
oddíl 0096 - Bourání konstrukcí								9 205,5
							9 205,5	
oddíl 099 [HSV] - Staveništní přesun hmot								
1	998223011R0 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	50,56412	168,0			8 494,8	8 494,8 2
oddíl 099 - Staveništní přesun hmot								8 494,8
oddíl 711 [PSV] - Izolace proti vodě								
1	711482011RZ Izolační systém fólií Platon, svíslé včetně dodávky fólie Platon P6, lišty a doplňků 52*0,5	m2	26,000	228,0			5 928,0	5 928,0 2
oddíl 711 - Izolace proti vodě								5 928,0
objekt 010 - Chodník - větev B				74,39	8 043,4			91 750,9
							83 707,6	
objekt 011 - Předlažba zatáčky								
oddíl 001 [HSV] - zemní práce								
1	113106221R0 Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém	m2	259,000	18,4	82,88		4 765,6	4 765,6 2
2	113107211 Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z kameniva těženého tl 100 mm	m2	259,000	12,0	41,44		3 108,0	3 108,0 2
oddíl 001 - zemní práce				124,32			7 873,6	7 873,6
oddíl 005 [HSV] - konstrukce kolej.								
1	564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	259,000	87,0	48,97		22 533,0	22 533,0 2
2	591211111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	259,000	317,0	47,58		82 103,0	82 103,0 2
oddíl 005 - konstrukce kolej.				96,55			104 636,0	104 636,0
oddíl 099 [HSV] - přesun hm.-dočas.jeřáb.dráhy								
1	998223011R0 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	96,54743	168,0			16 220,0	16 220,0 2
oddíl 099 - přesun hm.-dočas.jeřáb.dráhy								16 220,0
objekt 011 - Předlažba zatáčky				220,87			128 729,6	128 729,6
objekt 012 - Kanalizace od domova důchodců - prodloužení spodek								
oddíl 001 [HSV] - zemní práce								
1	132201101R0 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 1,6*1*25	m3	40,000	584,0			23 360,0	23 360,0 2
2	132201109R0 Připlatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	40,000	166,0			6 640,0	6 640,0 2
3	162501102R0 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	40,000	138,0			5 520,0	5 520,0 2
4	171201201R0 Uložení sypaniny na skládku	m3	40,000	19,4			776,0	776,0 2
5	181101102R0 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním 1*25	m2	25,000	12,5			312,5	312,5 2
6	175101101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	15,000	307,0			4 605,0	4 605,0 2
7	58344169 STERKODRTE 0-32A	t	30,000	362,0	30,00	10 860,0		10 860,0 2
8	199000002R0 Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	40,000	1,0			40,0	40,0 2

Akce: **Rekonstrukce kanalizace a komunikace v ulici "Městečko" v Určicích**

Část: **Soupis provedených prací**

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+sut'	dodávka	montáž	celkem
bez poplatku skládka OU Určice								
oddíl 001 - zemní práce				30,00		10 860,0		52 113,5
							41 253,5	
oddíl 004 [HSV] - Vodorovné konstrukce								
1 451541111R0	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě	m3	4,800	773,0	8,18		3 710,4	3 710,4
oddíl 004 - Vodorovné konstrukce				8,18				3 710,4
oddíl 008 [HSV] - potrubí								
1 817311121R0	Napojení kanalizace	kus	1,000	675,0			675,0	675,0
2 871365221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN250	m	25,000	675,0	0,18		16 875,0	16 875,0
oddíl 008 - potrubí				0,18				17 550,0
oddíl 099 [HSV] - přesun hm.-dočas.jeřáb.dráhy								
1 998223011R0	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	38,36005	168,0			6 444,5	6 444,5
oddíl 099 - přesun hm.-dočas.jeřáb.dráhy								6 444,5
objekt 012 - Kanalizace od domova důchodců - prodloužení spodek				38,36		10 860,0		79 818,4
							68 958,4	
objekt 020 - Kanalizace propojení UV - zatáčka								
oddíl 001 [HSV] - zemní práce								
1 132201101R0	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 1,2*0,8*17	m3	16,320	584,0			9 530,9	9 530,9
2 132201109R0	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	16,320	166,0			2 709,1	2 709,1
3 162501102R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	16,320	138,0			2 252,2	2 252,2
4 171201201R0	Uložení sypaniny na skládku	m3	16,320	19,4			316,6	316,6
5 181101102R0	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 0,8*17	m2	13,600	12,5			170,0	170,0
6 175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	11,500	307,0			3 530,5	3 530,5
7 58344169	STERKODRTE 0-32A	t	23,000	362,0	23,00	8 326,0		8 326,0
8 199000002R0	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	16,320	120,0			1 958,4	1 958,4
oddíl 001 - zemní práce				23,00		8 326,0		28 793,7
							20 467,7	
oddíl 004 [HSV] - Vodorovné konstrukce								
1 451541111R0	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě	m3	1,360	773,0	2,32		1 051,3	1 051,3
oddíl 004 - Vodorovné konstrukce				2,32				1 051,3
oddíl 008 [HSV] - potrubí								
1 817311121R0	Napojení kanalizace	kus	2,000	675,0	0,01		1 350,0	1 350,0
2 871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200	m	17,000	520,0	0,08		8 840,0	8 840,0
oddíl 008 - potrubí				0,09				10 190,0
							10 190,0	

Akce: **Rekonstrukce kanalizace a komunikace v ulici "Městečko" v Určicích**

Část: **Soupis provedených prací**

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem
oddíl 099 [MSV] - přesun hm.-dočas.jeřáb.dráhy								
1	998223011R0 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	25,40402	168,0			4 267,9	4 267,9
								4 267,9
objekt 020 - Kanalizace propojení UV - zatáčka					25,40	8 326,0		44 302,8
							35 976,8	